Columbus-Center (Parkdeckebenen), Bremerhaven

© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Betonsanierung
- **Objekttyp**
  Sonstige öffentliche Gebäude , Parkhäuser
- **Objektadresse**
  , 27568 Bremerhaven
- **Datum / Fertigstellung**
  2014
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Das Columbus-Center hat zwei Parkdecks, über denen sich ein zweigeschossiges Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit etwa 70 Geschäften, Restaurants etc. befindet. Die Türme enthalten insgesamt 555 Wohnungen.

Problemstellung

Bei den Stützen mit Querschnittsabmessung 50x50cm wurde ein Schädigungsgrad von ca. 10% ermittelt, bezogen auf die Gesamtfläche. Bei den Wandscheeiben mit Querschnittsabmessung 250x50cm war der Schädigungsgrad nur ca. 5% auf die Gesamtfläche je Wandscheibe. Würden die Schäden an Beschichtungen und Beton der Stützpfeiler nicht gestoppt, wären Folgen für die Standsicherheit nicht auszuschließen gewesen.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Betofix R4

Art. Nr. 1096

› IR Epoxy 100

Art. Nr. 0944

Impressionen

©

©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/709