
Überdachung am Elbufer, Dresden



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Holzschutz , Holzschutz - präventiv / kontrollierend , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Sonstige Gebäude , Sonstige öffentliche Gebäude
- **Fläche**
  1.200 Quadratmeter überspannt
- **Objektadresse**
  , 01097 Dresden
- **Datum / Fertigstellung**
  2019
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Seit Sommer 1991 finden jährlich am Dresdener Elbufer die Filmnächte statt. Um auch an regnerischen Tagen die Vorführungen genießen zu können, gibt es eine temporäre Überdachung, die in den Sommermonaten Schutz vor Wind und Wetter bietet. Diese wird zu Beginn der Filmnacht-Saison auf- und anschließend wieder abgebaut. Bis zu 5.000 Besucher können so wetterunabhängig Filmvorführungen und Konzerte genießen. Inklusive der Freiflächen ist sogar Platz für 15.000 Personen.

Problemstellung

Die Überdachung der Terrasse am Elbufer besteht aus 16 Membranfeldern und 18 Stützen aus Brettschichtholzbindern, die eine Fläche von 1.200 m² überspannen. Um die Überdachung langfristig nutzen zu können, wurde neben einem konstruktiven Holzschutz auch eine Beschichtung genutzt. Um die besonders intensiv bewitterten Oberseiten effektiv zu schützen, wurde auf MB 2K zurück gegriffen. Alle weiteren Bauteile wurden mit IG-10-Imprägniergrund IT behandelt. Für die Farbgestaltung in silbergrau wurde auf HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 zurückgegriffen.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **IG-10-Imprägniergrund IT**
Art. Nr. 7144



› **MB 2K**
Art. Nr. 3014



Impressionen



©



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers-ag.ch/de_CH/referenceDetail/544